Bauarbeiten in der Merkurstrasse, Schützenweg bis Liegenschaft 91 und im Schützenweg, Neptunstrasse bis Merkurstrasse

23.05.2016

Bauarbeiten Merkurstrasse

Gemäss den hydraulischen Berechnungen im Rahmen des generellen Entwässerungsplanes (GEP) bestehen im Schützenweg bei einem Kanalabschnitt von ca. 54 m und in der Merkurstrasse bei 2 Kanalabschnitten von insgesamt ca. 87 m je Kapazitätsengpässe. Die Querschnitte der beiden Kanalisationsleitungen müssen in diesen Bereichen von DN 400mm auf DN 600mm bzw von DN 300mm auf DN 400mm vergrössert werden.

Der Gemeinderat hat der Firma Albin Borer AG, Laufen den Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten erteilt.

Am Montag, 23. Mai 2016, wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich fünf Monate. Aufgrund des grossen Eingriffs in den Strassenraum beim Ersatz der Kanalisation ist es unumgänglich, dass die Merkurstrasse und der Schützenweg im Baustellenbereich für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Während der gesamten Bauzeit ist das Parkieren im Baustellenbereich auf der Merkurstrasse und auf dem Schützenweg verboten.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Herrn Ph. Laugel,Tel. 061 486 25 57 bzw. philippe.laugel@allschwil.bl.ch.